



MUNOX00VJW17

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

odbor životního prostředí

nám. Míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz

SPIS. ZN.: ŽP/849/2025/202/25
Č.J.: MUNO 2962/2026
VYŘIZUJE: Andrea Kubátová
TEL.: 487 712 435
E-MAIL: akubatova@novy-bor.cz

DATUM: 23.01.2026

ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní stavební úřad podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako obecní stavební úřad věcně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 27.10.2025 podala

Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO: 490 99 469, se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.02.2020 společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 451, v zastoupení zaměstnancem Danou Stehnovou na základě pověření ze dne 01.07.2020 (dále jen "stavebník"),

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

záměr:

„CL 032 008 Kunratice u Cvikova – rekonstrukce vodovodu“

na pozemku parc. č. st. 94, 366/1 a parc. č. 6/1, 60/4, 92/1, 93, 98/1, 147, 187/7, 188/3, 254, 288/1, 506/1, 520/3, 553/2, 553/3, 578/3, 588/1, 595/1, 664/2, 729/10, 729/20, 858/5, 858/10, 859/3, 1158/2, 1350/2, 1352/3, 1353, 1794, 1912, 2396/1, 2399/2, 2414/4, 2414/6, 2436/1, 2436/2, 2462, 2479/3, 2482/2, 2482/8, 2482/9, 2525/1, 2525/9, 2913/1, 2915/1, 2915/9, 2915/10, 2920/4, 2922/1, 2922/8, 2922/9, 2922/12, 2922/14, 2922/16, 2928/1, 2928/7, 2928/13, 2941/1, 2941/3, 2958, 2960/1, 2974/1, 2988/3, 2989, 3012, 3022/3, 3045/2, 3048/1, 3049/2, 3057,

3096/1, 3127/1, 3130/1, 3131/1, 3131/3, 3174/1, 3181/1, 3181/4, 3190/1, 3192/2, 3197, 3215/1, 3270 v katastrálním území Kunratice u Cvikova, obec Kunratice u Cvikova, kraj Liberecký.

Zájmová lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod: OHL 0980 - „Svitávka od pramene po Boberský potok“ a ve vodním útvaru podzemních vod: 46400 - „Křída Horní Ploučnice“, č.h.p. 1-14-03-0430-0-00.

Trasa rekonstrukce vodovodu několikrát kříží vodní toky a vodní linie a částečně se nachází ve stanoveném záplavovém území, včetně vymezené aktivní zóny. Umístění stavby v souřadnicích JTSK v místech křížení vodních toků a vodních linií:

	Vodní tok	IDVT	Správce VT	X	Y
1 (řad A)	LBP VT Kunratice IB	10222828	Povodí Ohře, s. p.	969026	713529
2 (řad A)	PBP Kunratického potoka (Kunratice IB)	10232239	Povodí Ohře, s. p.	969037	713620
3 (řad A)	Bezejmenná vodní linie	10236914	bez určení	969179	714393
4 (řad B)	Kunratický potok	10220516	Povodí Ohře, s. p.	969566	714674
5 (řad D)	Svitávka	10100119	Povodí Ohře, s. p.	970358	714469
6 (řad C)	Bezejmenná vodní linie	10222856	bez určení	970319	714405
7 (řad C1)	PB přítok Svitávky	10220525	Povodí Ohře, s. p.	970323	714382
8 (řad H1)	Svitávka	10100119	Povodí Ohře, s. p.	971086	714447

Záměr obsahuje:

IO 01 VODOVOD - REKONSTRUKCE

IO 01.1 Zásobní řad A

IO 01.2 Odpad z vodojemu

IO 01.3 Řad B

IO 01.3.1 Řad B1

IO 01.3.2 Řad B2

IO 01.3.3 Řad B3

IO 01.3.4 Podchod B3

IO 01.3.5 Řad B4

IO 01.4 Řad C

IO 01.4.1 Řad C1

IO 01.5 Řad D

IO 01.5.1 Podchod D

IO 01.5.2 Řad D1

IO 01.6 Řad E

IO 01.7 Řad F

IO 01.8 Řad G

IO 01.9 Řad H1

IO 01.9.1 Podchod H1

IO 01.10 Řad H2

IO 01.11 Řad H3

IO 01.12 Řad H4

Účelem stavby je rekonstrukce stávající vodovodní sítě v obci Kunratice u Cvikova. Vodovodní síť byla vybudována před první světovou válkou, řady jsou inkrustované a poruchové, rekonstrukce zajistí bezproblémové zásobování objektů pitnou vodou v dané lokalitě.

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě je vedena částečně ve stávající trase a niveletě a z části v trase nové.

Popis stavby:

Rekonstrukce vodovodních řadů bude prováděna převážně (části vodovodu v zastavěné zóně s velkým množstvím domovních přípojek) v otevřeném paženém výkopu. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 100 mm (zrna do 4 mm). Pod pískovým ložem musí být dno rýhy urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně v celé délce. Části vodovodů v nezastavěných oblastech (Zásobní řad A, Odpad z vodojemu, Řady H2 až H4 a další), s minimem přípojek, je podmíněčně výhodné rekonstruovat s využitím bezvýkopových technologií, např. pomocí řízených podvrťů.

Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách s krytím potrubí 1,50 m. Zajištění stavebních jam pro stavbu a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele, dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Dlouhodobá hladina podzemní vody by neměla být zastižena. Při déletrvajících deštích a tání sněhu bude pravděpodobně docházet na svazích v hloubce menší než 2,0 m k dočasnému proudění podzemní vody v relativně propustnějších polohách přepovrchového horizontu horninového prostředí.

Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k narušení stability přilehlých objektů (most, oplocení, okolní IS atd.). Případně budou přilehlé objekty před zahájením výkopů zajištěny.

Přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy bude zhotovitel odvázet na skládku. Svařování trubního materiálu může provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací a s použitím svařovacího zařízení s registračním zařízením. O každém svaru musí být pořízen protokol, který se předkládá společně se svařečským oprávněním k tlakové zkoušce potrubí.

Vlastní propojení nového vodovodního řadu se stávajícími vodovodními řady, odpojení starého řadu, vysazení odboček a každou manipulaci na stávajících řadech provedou na objednávku výhradně pracovníci vodárenského provozu Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Napojení nového vodovodního řadu na stávající řady bude provedeno až po desinfekci, tlakové zkoušce a na základě rozborů vody. Po dobu napojování začátku a konce nového řadu a přepojování přípojek bude nutno zajistit náhradní zásobení přilehlých objektů pitnou vodou.

Obnova stavbou dotčených místních asfaltových a šterkových komunikací bude provedena do původního stavu a v souladu s požadavky Obce.

Obnova krajské silnice III/26839 bude vycházet z TZ a P vydaných KssLk, p. o. a dle konkrétních požadavků, které pro tuto stavbu vydá správce. Na základě jednání s KssLk p. o. budou dotčené povrchy silnice III/26839 obnoveny v rámci stavby SVS v rozsahu ½ vozovky včetně kompletní konstrukce silnice. V jižní části (od náměstí směrem na Lindavu) bude obnova silnice na náklady SVS v provizorní skladbě. Ostatní dotčené povrchy mimo komunikace budou uvedeny do původního stavu a v souladu s požadavky jejich vlastníků.

IO 01.1 Zásobní řad A

Délka Řadu A je 1097,0 m. Rekonstrukce začíná mechanickým napojením na stávající potrubí před licem suterénní zdi armaturní komory.

Trasa rekonstrukce Zásobního řadu vede od vodojemu v trase dle situačního výkresu. K rekonstrukci řadu v části luk a pastvin (úsek délky cca 940 m) bude využita bezvýkopová

pokládka potrubí např. pomocí řízených podvrťů. Navržené rozmístění technologických jam po trase je zřejmé v situačním výkresu.

Zbývající část trasy (od km 0,940) bude probíhat v otevřeném paženém výkopu. Křížení Zásobního Řadu s dálkovým plynovodem DN300 bude provedeno do chráničky uložené protlakem a veškeré práce budou probíhat dle požadavků správce plynovodu. V trase rekonstrukce vodovodního Zásobního řadu A je evidováno 5 ks stávajících vodovodních přípojek, kterou budou přepojeny a zachovány. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – řízené podvrty, resp. bezvýkopové metody:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 3, OD160, PN 10, SDR 17. Potrubí bude z materiálu PE 100-RC s dodatečným ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy. Potrubí bude dle návodu výrobce možné svařovat na tupo bez loupání ochranného pláště.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, OD160, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20° C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo. Veškeré armatury a litinové přírubové tvarovky na potrubí jsou navrženy v kvalitě protikorozi ochrany navrstvováním epoxidového prášku metodou vířivého slinování dle GSK.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 713 371,71 X = 968 994,61; KÚ: Y = 714 430,06 X = 969 1625,64.

IO 01.2 Odpad z vodojemu

Délka Odpadu je 97,0 m. Rekonstrukce Odpadního řadu začíná mechanickým napojením na stávající potrubí před lícem suterénní zdi armaturní komory.

Trasa pokládky odpadního potrubí povede ve spádnicí od vodojemu v souběhu s pokládkou potrubí Zásobního řadu. Obě potrubí budou zatahována pomocí řízených podvrťů, potažmo bezvýkopové metody. S potrubím bude zatažen zároveň detekční vodič. Po zhruba 74 m přímé trasy se trasa odpadu lomí doprava a vyústí v břehu potoka. V místě současného vyústění bude vybudována opěrná stabilizační stěnka tl. 300 mm s patkou a bočními stěnami z vyztuženého monol. betonu C12/15, která bude založena v rýze na hutněném štěrku. Tento opěrný blok výustního objektu bude mít čelní rozměry 1,0 m (š) 1,5 m (v) a 0,3 m (tl.). Funkcí tohoto bloku je zamezení eroze, která v současné době kolem vyústění probíhá. Od výustního objektu bude přepadová voda odtékat po terénu do potoka. Před čelem bloku bude proveden ze žulových kvádrů opevněný žlab v délce 2 metry. Žlab bude vybudován na hutněném štěrku a obložení ukládáno do lože ze suchého betonu. Potrubí bude na výusti osazeno zpětnou – žabí klapkou DN 150.

Trubní materiál – řízené podvrty, resp. bezvýkopové metody:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 3, OD160, PN 10, SDR 17. Potrubí bude z materiálu PE 100-RC s dodatečným ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy. Potrubí bude dle návodu výrobce možné svařovat na tupo bez loupání ochranného pláště. Při spojování potrubí elektrotvarovkami musí být doloženo vyjádření obou výrobců (potrubí a tvarovek) o možnosti kombinovat tyto materiály bez vzájemného ovlivnění jejich vlastností. Mechanické spojky lze použít pouze v provedení do země, musí být trvale vodotěsné bez nutnosti dotahování.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK: Y = 713 529, X = 969 026.

IO 01.3 Řad B

Délka Řadu B je 1470,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu B začíná napojením VBB1 na stávající rozvod PE63 v krajské silnici a pokračuje uzlem VBB2 (s napojením Zásobního Řadu

A a hydrantem) dále do obce, při kraji vozovky krajské silnice. Po trase bude mimo jiné 2x křížen stávající zděný vodní náhon, za použití chrániček oc.200., dále budou podcházeny trubní propustky, most a stávající IS. Trasa rekonstrukce Řadu B vede převážně v jeho stávající zjištěné trase ve vozovce krajské silnice III/26839 a končí v km 1,470 v uzlu před hasičskou zbrojnicí, kde se napojuje rozvětvení - Řady C, D, E.

Na páteřní Řad B se připojují jednak boční rozvodné řady a též přímo i domovní přípojky.

Rekonstrukce bude probíhat po úsecích v otevřeném paženém výkopu. Podchody výše uvedených objektů budou provedeny s použitím protlaku chrániček. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, OD110, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 429,67 X = 969 161,02; KÚ: Y = 714 455,95 X = 970 339,97.

IO 01.3.1 Řad B1

Délka Řadu B1 je 136,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu B1 začíná napojením na Řad B (km 0,586 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu B1 vede kolmo od silnice podél tělesa náspu bývalé železniční trati, po 64 m se trasa lomí a stoupá vpravo do místní šterkové komunikace a vede doprava v této komunikaci až za čp.8, kde řad B1 končí podzemní odběrovou soupravou DN50 H1B1. Na trase Řadu B1 evidujeme 3 přípojky. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 801,59 X = 969 895,10; KÚ: Y = 714 724,31 X = 969 913,23.

IO 01.3.2 Řad B2

Délka Řadu B2 je 54,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu B2 začíná napojením na Řad B (km 0,946 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu B2 stoupá místní asfalt. komunikací, kde končí nad čp.289. Řad B2 je ukončen podz. odběrovou soupravou DN50 H1B2. Na trase Řadu B2 evidujeme 3 přípojky. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 770,45 X = 969 975,59; KÚ: Y = 714 719,89 X = 969 960,23.

IO 01.3.3 Řad B3

Délka Řadu B3 je 41,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu B3 začíná napojením na Řad B (km 0,9965 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu B3 přechází kolmo silnici III/26839 a podchází zděné koryto vodního toku Svitávka. Za Svitávkou se lomí Řad B3 mírně vlevo a vpravo pokračuje podél oploceného pozemku do travnatého ostrůvku za místní komunikací, kde řad končí v km 0,041 podzemní odběrovou soupravou DN50 H1B3. Na trase Řadu B3 evidujeme 1 propoj a 2 domovní přípojky. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu.

Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické. Podchod řeky je řešen v IO 01.3.4

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 728,95 X = 970 008,30; KÚ: Y = 714 746,29 X = 970 044,62.

IO 01.3.4 Podchod B3

Řad B3 podchází v chrániče zděné koryto řeky Svitávka k říčním km 26,938.

Pokud z prostorových či geotechnických důvodů nebude možné provést protlak, bude využito alternativní řešení:

V korytě vodního toku Svitávka bude nutné nejprve provést hrážkování a převedení vody dvěma troubami DN 1000.

Pro realizaci tohoto řešení bude nutné otevřít hradidla níže po toku a po dobu prací je nechat otevřené z důvodu potřebného snížení hladiny v místě přechodu. Říční vody budou svedeny do rybího přechodu tak, aby byla zachována jeho funkce. Současně dojde vypuštěním zdrže k dočasnému znefunknění proplachu náhonu. Tento proplach bude v rámci stavby realizován v periodě asi 1x za dva dny po dobu minimálně 1 hodiny čerpání z řeky s vydatností min. 1 l/s.

Na levé straně u silnice III/26839 bude rozebrán dřík zdi z kamene a vybourán bet. základ zdi, kryt komunikace bude odfrézován a zhotoven pažený výkop. Dno koryta bude vykopáno na požadovanou hloubku. Na pravé straně bude částečně rozebrána stávající kamenná zeď (dřík), betonový základ bude vybourán. Zpevněná plocha před RD p.č.st. 142, která je z žulové dlažby bude rozebrána a dlažba uchována pro pozdější navrácení do původního stavu. Po dokončení bouracích a výkopových pracích na dně koryta, bude uložena chránička (PEHD DN-OD160, SDR11) do pískového lože a řádně obsypána v tl. min 30 cm tak, aby nedošlo ke vzniku ovality (v případě nevhodného obsypového materiálu bude obsyp nahrazen obetonováním) a následně se výkop zasype místní zeminou, zhutní a ve dně koryta bude proveden kamenný zához s vyklínováním o mocnosti min 40 cm z kamenů s min. hm. 80 kg. Před potrubím bude nově vybudován betonový práh proti podemletí v délce 8,85 m a šířkou 0,40 m s horním lícem v úrovni.

Základ a jádro zdi bude odlit z betonu C30/37-XF3, na líc dříku se použijí původní kameny a bude dodržena vazba na řady. Profil dříku bude volen dle stávající zdi. Kamenný líc bude zděn na MC15 a po dokončení vyspárován. Spárování bude přetaženo 0,5 m na sousední nezasaženou zeď. Kamenný líc bude kotven na dřík pomocí ocelových trnů z betonářské výztuže R12 (B500B) dl. min 500 mm (200+300 mm vetknuto). Kotvení bude provedeno v četnosti min 4 ks/m² a upevněno do vrtu pomocí chemické kotvy.

Po vytyčení IS a stavby budou provedeny výkopy pro rekonstrukci vodovodu. Práce v korytě bude nutné realizovat po úsecích z důvodu převedení vod troubami u levého a následně u pravého břehu.

Hrázkování a převod vody:

Před zahájením prací budou odstraněny náplavy a sediment v korytě v rozsahu hrázkovaného úseku koryta. V korytě vodního toku Svitávka bude nutné provést hrázkování z vhodných zemin tak, aby práce probíhaly mimo vystavenou či proudící hladinu vody. Voda bude převedena pomocí potrubí DN 1000 - 2x v délce cca 19,5 m.

Hrázkování bude provedeno na celou šířku a vody převedeny potrubím u levého břehu, později v průběhu prací budou vody převedeny k pravému břehu. Potrubí bude řádně podloženo a vyklínováno do potřebného spádu. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

Y = 714 732 X = 970 017.

IO 01.3.5 Řad B4

Délka Řadu B4 je 51,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu B4 začíná napojením na Řad B (km 0,7255 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu B4 vede místní asfalt. komunikací, kde končí v bodu VBB4-5 v km 0,051. Řad B4 je ukončen podz. odběrovou soupravou DN50 H1B4. Na trase Řadu B4 evidujeme 3 přípojky. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 807,21 X = 969 765,58; KÚ: Y = 714 757,63 X = 969 772,01.

IO 01.4 Řad C

Délka Řadu C je 65,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu C začíná napojením na uzel na konci Řadu B (km 1,470 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu C prochází soukromou zahradou a podchází v chrániče oc.150 dl. 3 m betonové koryto náhonu a Řad C končí v uzlu v km 0,065. Na trase Řadu C evidujeme 2 propoje a 1 domovní přípojku. Propoje na stávající řady PE63 v koncovém uzlu budou v rámci rekonstrukce zachovány. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 455,95 X = 970 339,97; KÚ: Y = 714 400,00 X = 970 311,76.

IO 01.4.1 Řad C1

Délka Řadu C1 je 71,5 m. Rekonstrukce vodovodního řadu C1 začíná napojením na stávající potrubí PE63 mimo vozovku hlavní silnice. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu C1 pokračuje šterkovou cestou před čp.238 a na prostranství se lomí doleva a stoupá travnatou cestou podél čp. 238 do km 0,0705, kde končí v km 0,0715 podzemní odběrovou soupravou DN50 H1C1.

Na trase Řadu C1 evidujeme 3 domovní přípojky (pro 4 domy). Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 386,58 X = 970 319,13; KÚ: Y = 714 323,14 X = 970 348,36.

IO 01.5 Řad D

Délka Řadu D je 87,5 m. Rekonstrukce vodovodního řadu D začíná napojením na uzel na konci Řadu B (km 1,470 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu D přechází kolmo silnici III/26839 a travnatý obecní pozemek podél objektu hasičské zbrojnice, dále podchází vodní tok Svitávka. Za Svitávkou se lomí Řad D vlevo a pokračuje přes asfaltové prostranství a přechází hlavní silnici a řad D končí v km 0,0875 napojením na stávající řad PE90. Na trase Řadu D evidujeme po trase 2 propoje na řady a 4 domovní přípojky. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické. Podchod vodního toku je řešen v IO 01.5.1.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 455,40 X = 970 340,30; KÚ: Y = 714 487,41 X = 970 414,68.

IO 01.5.1 Podchod D

Řad D podchází v chrániče zděné koryto vodního toku Svitávka v říčním km 26,486.

Pokud z prostorových či geotechnických důvodů nebude možné provést protlak, bude využito alternativní řešení:

V korytě vodního toku Svitávka bude nutné nejprve provést hrážkování a převedení vody dvěma troubami DN 1000. Na levé straně u silnice III/26839 bude rozebrán dřík zdi z kamene a vybourán bet. základ zdi a zhotoven pažený výkop za zdi. Dno koryta bude vykopáno na požadovanou hloubku. Na pravé straně bude částečně rozebrána stávající kamenná zeď (dřík), betonový základ bude vybourán. Po dokončení bouracích a výkopových pracích na dně koryta, bude uložena chránička (PEHD DNOD225, SDR11) do pískového lože a řádně obsypána v tl. min 30 cm tak, aby nedošlo ke vzniku ovality (v případě nevhodného obsypového materiálu bude obsyp nahrazen obetonováním) a následně se výkop zasype místní zeminou, zhutní a ve dně koryta bude proveden kamenný zához s vyklínováním o mocnosti min 40 cm z kamenů s min. hm. 80 kg. Před potrubí bude nově vybudován betonový práh proti podemletí v délce 11,20 m a šířkou 0,40 m s horním lícem v úrovni. Základ a jádro zdi bude odlit z betonu C30/37-XF3, na líc dříku se použijí původní kameny a bude dodržena vazba na řady. Profil dříku bude volen dle stávající zdi. Kamenný líc bude zděn na MC15 a po dokončení vyspárován. Spárování bude přetaženo 0,5 m na sousední nezasaženou zeď. Kamenný líc bude kotven na dřík pomocí ocelových trnů z betonářské výztuže R12 (B500B) dl. min 500 mm (200+300 mm vetknuto). Kotvení bude provedeno v četnosti min 4 ks/m² a upevněno do vrtu pomocí chemické kotvy. Po obnově opěrné zdi a uložení vodovodního potrubí, bude zásyp za zdi proveden po vrstvách max

35 cm s hutněním. Zásypy budou provedeny z místních zemin. Bude-li za zdí během prací zjištěna drenáž, bude propojena a obsypána inertním materiálem v původním rozsahu. Skladba zpevněných ploch bude obnovena v rámci souvisejícího projektu.

Hrázkování a převod vody:

Před zahájením prací budou odstraněny náplavy a sediment v korytě v rozsahu hrázkovaného úseku koryta. V korytě vodního toku Svitávka bude nutné provést hrázkování z vhodných zemin tak, aby práce probíhaly mimo vystavenou či proudící hladinu vody. Voda bude převedena pomocí potrubí DN 1000 - 2x v délce cca 12,5 m. Hrázkování bude provedeno na celou šířku a vody převedeny potrubím u levého břehu, později v průběhu prací budou vody převedeny k pravému břehu. Potrubí bude řádně podloženo a vyklínováno do potřebného spádu.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

Y = 714 469, X = 970 358.

IO 01.5.2 Řad D1

Délka Řadu D1 je 75,5 m. Rekonstrukce vodovodního řadu D1 začíná napojením na Řad D (km 0,0705 Řadu D). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu D1 vede okrajem místní hlavní asfalt. komunikace, kde končí v bodu VBD1-3 v km 0,0755. Řad D1 je ukončen podz. odběrovou soupravou DN50 H1D1. Na trase Řadu D1 evidujeme 1 přípojku. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 484,58 X = 970 401,22; KÚ: Y = 714 557,65 X = 970 419,88.

IO 01.6 Řad E

Délka celková Řadu E je 61,5 m. Rekonstrukce vodovodního řadu E začíná napojením na uzel na konci Řadu B (km 1,470 Řadu B). Trasa rekonstrukce vodovodního řadu E vede od uzlu ve směru od Řadu nadále pozemkem silnice III/26839. Část trasy Řadu E od lomu VBE2 na konec rekonstrukce je navrženo položit bezvýkopově řízeným podvrtem. V tomto úseku by se mělo nacházet pouze jedno křížení – plynovod PE63. Řad E končí v km 0,0615 napojením na uzel stávajícího řadu PE90. Na trase Řadu E neevidujeme po trase žádné domovní přípojky ani propoje.

Rekonstrukce bude probíhat v první části v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Trubní materiál – řízené podvrty, resp. bezvýkopové metody:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 3, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí bude z materiálu PE 100-RC s dodatečným ochranným pláštěm z modifikovaného PEplus značeným třemi zelenými pruhy. Potrubí bude dle návodu výrobce možné svařovat na tupo bez loupání ochranného pláště.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 455,95 X = 970 339,97; KÚ: Y = 714 420,23 X = 970 382,66.

IO 01.7 Řad F

Délka Řadu F je 160,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu F začíná napojením na stávající páteřní vodovod PVC 90 v silnici III/26839. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu F vede stoupající místní komunikací pro pěší, která je zpevněna čedičovými kameny. Kameny budou vytrženy od výkopku a zpětně položeny na původní místo v rámci obnovy povrchů. Vodovod bude z těchto důvodů prováděn v ručně hloubených výkopech. Od km 0,1225 se pěšina rozšiřuje v úzkou asfaltovou komunikaci a vodovod vede v ní až na konec řadu v km 0,160. Řad F je ukončen podzemním hydrantem DN 80. Na trase Řadu F evidujeme 5 domovních přípojek. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném ručně hloubeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 381,17 X = 970 510,93; KÚ: Y = 714 325,55 X = 970 590,76.

IO 01.8 Řad G

Délka Řadu G je 392,5 m (315,0 + 77,5 m). Rekonstrukce vodovodního řadu G začíná napojením v uzlu, který spojuje stávající páteřní řad PVC90 se začátkem Řadu H1 (IO 01.9).

Trasa rekonstrukce vede od uzlu kolmo přes silnici III/26839 do místní asfalt. komunikace. Místní asfaltovou komunikací vede Řad G až ke štěrkové odbočce v km 0,222. Zde trasa vodovodu lomí kolmo doleva a přechází z vozovky travnatým svahem a stoupá do km 0,3025, kde vodovod vchází opět do místní asfaltové komunikace a jí pokračuje doprava stoupáním až na konec řadu G v km 0,3925. Řad G je zde zakončen podzemní odběrovou soupravou DN50. V tomto úseku by se mělo nacházet pouze jedno křížení – plynovod PE63. Řad E končí v km 0,0615 napojením na uzel stávajícího řadu PE90. Na trase Řadu E neevidujeme po trase žádné domovní přípojky ani propoje.

Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném paženém samostatném výkopu. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d63, PN 16, SDR 11. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 16,0 MPa – MRS 16) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 11, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 432,28 X = 971 070,36; KÚ: Y = 714 191,19 X = 971 287,74

IO 01.9 Řad H1

Délka Řadu H1 je 27,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu H1 začíná napojením v uzlu, který spojuje stávající páteří řad PVC90 se začátkem Řadu G (IO 01.8). Řad H1 vede souběžně se silnicí III/26839, podchází jímku povrchového odvodnění a přechází vodoteč Svitávka, přičemž po levé straně se nachází souběžná konstrukce mostu a po pravé straně je souběžný vrchní přechod Svitávky plynovodem. Za přechodem Svitávky (přechod je řešen samostatně viz IO 01.9.1) se vodovodní Řad H1 napojuje v místě sekčního šoupěte na stávající páteří řad PVC 90. Rekonstrukce bude probíhat po úsecích v otevřeném paženém výkopu. Podchody výše uvedených objektů budou provedeny použitím protlaku chrániček. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d110, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 432,28 X = 971 070,36; KÚ: Y = 714 450,00 X = 971 090,95.

IO 01.9.1 Podchod H1

Řad H1 podchází v chráničce zpevněné koryto řeky Svitávka k říčním km 25,679.

Pokud z prostorových či geotechnických důvodů nebude možné provést protlak, bude využito alternativní řešení:

V korytě vodního toku Svitávka bude nutné nejprve provést hrážkování a převedení vody dvěma troubami DN 1000. Na levé straně, na pozemku p.č. 98/1 bude proveden pažený výkop. Dno koryta bude vykopáno na požadovanou hloubku. Na pravé straně bude postupováno stejně. Plochy na obou stranách budou po uložení chráničky a potrubí navráceny do původního stavu. Před potrubím bude nově vybudován betonový práh proti podemletí v délce 8,85 m a šířkou 0,40 m s horním lícem v úrovni. Po vytyčení IS a stavby budou provedeny výkopy pro rekonstrukci vodovodu. Práce v korytě bude nutné realizovat po úsecích z důvodu převedení vod troubami u levého a následně u pravého břehu. Na pravé straně bude proveden výkop s pažením. Dno koryta bude vykopáno v šířce 1 m a na požadovanou hloubku. Celková délka výkopu je 10,00 m. Výkop bude otevřen po částech z důvodu přeložky potrubí na převedení vody. Po dokončení bouracích a výkopových pracích na dně koryta, bude nejprve zhotoven bet. práh a následně uložena chránička (PEHD d225 SDR11) do pískového lože a řádně obsypána v tl. min 30 cm tak, aby nedošlo ke vzniku ovality (v případě nevhodného obsypového materiálu bude obsyp nahrazen obetonováním) a následně se výkop zasype místní zeminou, zhutní a ve dně koryta bude proveden kamenný zához s vyklínováním o mocnosti min 40 cm z kamenů s min. hm. 80 kg. Po uložení vodovodního potrubí, bude zásyp na pravé straně hutněn po vrstvách max 35 cm. Zásypy budou provedeny z místních zemin. Následně budou vody Svitávky převedeny k pravému břehu a celý postup bude zopakován. Je nezbytné zajistit čisté a plynulé napojení chráničky pode dnem řeky. Po celkovém dokončení prací na vodovodním potrubí, budou obě strany uvedeny do původního stavu v rámci souvisejícího projektu.

Hrázkování a převod vody:

Před zahájením prací budou odstraněny náplavy a sediment v koryty v rozsahu hrážkovaného úseku koryta. V korytě vodního toku Svitávka bude nutné provést hrážkování z vhodných zemin tak, aby práce probíhaly mimo vystavenou či proudící hladinu vody. Voda bude převedena pomocí potrubí DN 1000 - 2x v délce cca 16,8 m. Hrázkování bude provedeno na celou šířku a vody převedeny potrubím u levého břehu, později v průběhu prací budou vody převedeny k pravému břehu. Potrubí bude řádně podloženo a vyklínováno do potřebného spádu. V rozpočtu

jsou také vyhrazeny položky na čerpání vody pro případ potřeby odvodnění staveništní jámy nebo staveništních ploch.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

Y = 714 447, X = 971 086.

IO 01.10 Řad H2

Stávající vodovodní řad LT z r. 1911 byl v 70.tých letech minulého století vyměněn za dobové plastové potrubí, které je poruchové. Řad H2 bude vyměněn za moderní plastové PEHD potrubí. Délka Řadu H2 je 344,5 m. Rekonstrukce vodovodního řadu H2 začíná napojením VBH2-1 v uzlu rozvodné sítě PE90 a PVC90. Rekonstrukce Řadu H2 vede při pravém kraji vozovky silnice III/26839 směrem na Lindavu a v km 0,254 se trasa odklání z vozovky doprava a pokračuje za příkopem této silnice. Rekonstrukce končí v km 0,3445 před přechodem vodního toku Svitávka v bodu VBH2-18, kde bude provedeno napojení na stávající potrubí PE90. Na páteřní Řadu H2 nejsou evidovány domovní přípojky.

Rekonstrukce bude probíhat po úsecích v otevřeném paženém výkopu. Řad H2 je podmíněčně vhodný i pro bezvýkopovou rekonstrukci s využitím řízených podvrtů. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 512,65 X = 971 163,03; KÚ: Y = 714 823,85 X = 971 226,33.

IO 01.11 Řad H3

Stávající vodovodní řad LT z r. 1911 byl v 70.tých letech minulého století vyměněn za dobové plastové potrubí, které je poruchové. Řad H3 bude vyměněn za moderní plastové PEHD potrubí. Délka Řadu H3 je 318,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu H3 začíná napojením stávajícího potrubí PE90 za přechodem vodního toku Svitávka.

Trasa rekonstrukce vodovodního řadu stoupá do vozovky silnice III/26839 a vede při pravém kraji vozovky do km 0,168, kde trasa kolmo přechází silnici a pokračuje v nezpevněné krajnici do km 0,3055. Zde se vodovod odklání od silnice a konec rekonstrukce je v uzlu v km 0,318.

Na Řadu H3 jsou evidovány 4 domovní přípojky. Rekonstrukce bude probíhat po úsecích v otevřeném paženém výkopu. Řad H3 je podmíněčně vhodný i pro bezvýkopovou rekonstrukci s využitím řízených podvrtů. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo.

Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 714 835,82 X = 971 227,68; KÚ: Y = 715 104,18 X = 971 377,66.

IO 01.12 Řad H4

Stávající vodovodní řad LT z r. 1911 byl v 70.tých letech minulého století vyměněn za dobové plastové potrubí, které je poruchové. Řad H4 bude vyměněn za moderní plastové PEHD potrubí. Délka Řadu H4 je 245,0 m. Rekonstrukce vodovodního řadu H4 začíná napojením stávajícího potrubí PE90 za přechodem vodního toku Svitávka. Zde bude ve stávajícím uzlu kalníku osazen podz. hydrant DN 80 pro odkalení a další provozní účely.

Trasa rekonstrukce vodovodního řadu vede od kalníku do vozovky silnice III/26839 a vede při pravém kraji vozovky a v levé krajnici až na konec řadu v km 0,245. na konci řadu je osazen provozní podzemní hydrant DN80 H2H4. Na Řadu H4 jsou evidovány 3 domovní přípojky.

Rekonstrukce bude probíhat po úsecích v otevřeném paženém výkopu. Zajištění stavebních jam pro stavbu a rýh včetně technologie provádění a jejich odvodnění pro stavbu bude řešeno dle technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Řad H4 je podmíněčně vhodný i pro bezvýkopovou rekonstrukci s využitím řízených podvrtů. Při provádění prací v úsecích souběhu s ostatními stávajícími podzemními vedeními musí být dodrženy vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními dle ČSN 73 6005. Poklopy na uzavíracích armaturách (šoupata) budou provedeny teleskopické.

Trubní materiál – otevřený výkop:

Potrubí z PE100 RC podle předpisu PAS1075 TYP 2, d90, PN 10, SDR 17. Potrubí z vysokohustotního polyethylénu PE-HD, pevnostní třídy min. PE 100 (minimální požadovaná pevnost při vnitřním přetlaku při 20°C po 50 letech 10,0 MPa – MRS 10) RC (Resistance to Crack – odolnost proti trhlinám), SDR 17, certifikované dle PAS 1075 – typ 2 (s certifikátem pro vyrobené potrubí od akreditované zkušebny). Potrubí je svařováno elektrotvarovkami nebo na tupo. Orientační umístění stavby v souřadnicích JTSK:

ZÚ: Y = 715 121,58 X = 971 386,46; KÚ: Y = 715 260,09 X = 971 558,88.

Provizorní vodovod

Pro umožnění zásobování vodou během stavby bude podél řadu po povrchu položen provizorní vodovodní řad HDPE. Použití tohoto provizorního vodovodu je podmíněno min. denní a noční teplotou, která nesmí klesnout pod 5°C. Po dobu napojování začátku a konce nového řadu a přepojování přípojek bude nutno zajistit náhradní zásobení rodinných domů pitnou vodou z cisterny. Propojení náhradního zásobování provedou výhradně pracovníci vodárenského provozu, a přitom bude zjištěn stav a materiál přípojek. Provizorní povrchový vodovod bude ochráněn proti poškození dřevěnými přejezdy v komunikacích a před vjezdy, případně zapuštěn pod niveletu terénu a zasypán. Po dokončení rekonstruovaného úseku budou přípojky přepojeny na zrekonstruovaný vodovod a provizorní potrubí demontováno. Materiál z demontovaného úseku provizorního vodovodu bude v maximální míře využit pro další úsek.

II.**Dle § 55a odst. 4 vodního zákona****u k l á d á**

předložení povolení k provozování předmětného vodovodního řadu pro veřejnou potřebu spolu s žádostí o vydání kolaudačního rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené k žádosti, kterou vypracovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec - Vratislavice, IČO: 490 99 451 a ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Petr Hartig, ČKAIT: 0501003, datum vypracování: 05/2025, ID dokumentace SR00X018QLKK, verze 3, ID záměru: Z/2025/102660 a dílčí projektové dokumentace pro objekty „IO 01.3.4 Podchod B3“, „IO 01.5.1 Podchod D“ a

„IO 01.9.1 Podchod H1“ vypracované společností AZ Consult spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 445 67 430, zodpovědný projektant Ing. Martin Komín, ČKAIT: 0401577, datum vypracování: 10/2024, ID dokumentace SR00X01G9PK5, verze 4, ID záměru: Z/2025/102660.

2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
4. Před započítím stavby (stavebních prací) zajistí stavebník vytýčení veškerých podzemních zařízení a vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
5. Při provádění staveb nesmí být narušeny nadzemní a podzemní sdělovací kabely a zařízení, vedení a potrubí. Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, okolní zástavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
6. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
7. Pro stavbu budou použity výrobky, které mají takové vlastnosti, aby pro předpokládanou existenci stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
8. Po celou dobu výstavby bude dodavatelem udržována čistota a pořádek v okolí stavby a na komunikacích užívaných stavební technikou.
9. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum.
10. Stavby přípojek inženýrských sítí budou provedeny podle podmínek jednotlivých správců inženýrských sítí. Při stavbě přípojek musí být dodržena norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
11. **Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude vodoprávnímu stavebnímu úřadu Městského úřadu Nový Bor písemně oznámen termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele včetně stavebního dozoru.**
12. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který zde bude ponechán do kolaudace stavby. Štítek, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené byly čitelné.
13. Na stavbě bude veden stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona.
14. **Budou dodrženy podmínky rozhodnutí AOPK správy CHKO Lužické hory ze dne 15.10.2025 pod č.j. SR/1270/LI/2025-7, nabytí právní moci 01.11.2025.**
15. **Budou dodrženy podmínky Jednotného environmentálního stanoviska MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí ze dne 12.08.2025, čj.: MUNO 30557/2025, spis. ŽP/397/2025 – 175:**

Orgánu státní správy lesů:

- Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace a zakresu stavby.

Vodoprávního úřadu:

- Během realizace akce nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám.
- Ve stanoveném záplavovém území vodního toku Svitávka a v blízkosti dotčených vodních toků a vodních linií nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- Část stavby, nacházející se ve stanoveném záplavovém území vodního toku Svitávka, musí splňovat ustanovení vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu (dále jen vyhláška MMR), v platném znění, zejména že stavba

musí být navržena a provedena v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky MMR jako odolná proti účinkům vod a ledu při povodni.

- Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území vodního toku Svitávka.
- V záplavovém území vodního toku Svitávka nesmí dojít k navýšení úrovně stávajícího terénu.
- Křížení bezejmenných vodních linií (IDVT 10236914 a IDVT 10222856) bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem), vrch chráničky vodovodu bude při křížení koryt vodních linií protlakem uložen min. 1 m pod úrovní rostlého dna (nikoliv náplavu) koryta vodní linie nebo opevnění, jámy protlaků budou realizovány v dostatečné vzdálenosti od břehových čar vodních linií tak, aby nedošlo k poškození opevnění koryt dotčených vodních linií a místa křížení koryt vodních linií budou vhodně vyznačena povrchovými značkami (např. patníky, tyče).
- Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán dle TNV 75 2931. Tento plán bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, odboru vodohospodářského plánování, k vyjádření. Následně bude předložen příslušné obci k potvrzení souladu věcné a grafické části PP s povodňovým plánem obce. To vše před zahájením stavby.
- Při křížení a souběhu vodovodu s koryty vodních toků budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
- Křížení koryt vodních toků LBP VT Kunratice IB, PBP Kunratického potoka (Kunratice IB), Kunratického potoka, PB přítok Svitávky Kunratice bude provedeno dle následujících podmínek:
 - Křížení koryt vodních toků bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem),
 - vrch chráničky vodovodu při křížení koryt vodních toků protlakem bude uložen min. 1 m pod úrovní rostlého dna (nikoliv náplavu) koryta vodního toku nebo opevnění a chránička bude ukončena min. 3 m za břehovou čarou koryta vodního toku,
 - jámy protlaků budou realizovány v dostatečné vzdálenosti od břehových čar koryt vodních toků tak, aby nedošlo k poškození opevnění koryt dotčených vodních toků,
 - místa křížení koryt vodních toků budou vhodně vyznačena povrchovými značkami (např. patníky, tyče).
- **Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Ivana Kolínská, tel.: 487 882 878, 724 614 026, kolinska@poh.cz).**
- Koryta vodních toků nebudou znečištěna stavebním materiálem. Případné napadávky ze stavební činnosti budou z koryt vodních toků neprodleně odstraněny na náklady investora.
- Stavebními pracemi nedojde k narušení koryt vodních toků ani jejich opevnění. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa, a koryta vodních toků budou uvedena do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
- Případné zásahy do břehového porostu vodních toků včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysazení náhradní zeleně budou projednány se státním podnikem Povodí Ohře, provozem Česká Lípa (Jiří Klíma, tel.: 487 882 875, 606 757 484, jklima@poh.cz) a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
- Po skončení prací bude okolí dotčených vodních toků uvedeno do původního stavu, případně vhodným způsobem upraveno.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa (kontakt viz výše) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení koryt vodních toků (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

Orgánu vykonávajícího státní správu v oblasti odpadového hospodářství:

- Nejpozději do 30 dnů po dokončení stavby budou předloženy doklady o předání odpadů z realizace stavby a odstranění azbestocementového potrubí (např. vážní listky, faktury apod.) a to na Městský úřad Nový Bor - orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství (dle ustanovení § 93a zákona o odpadech).
- Doklady musí obsahovat vyčíslení množství jednotlivých druhů odpadů, uvedení stavby z níž odpady pocházejí a koncové zařízení k využití popř. odstranění odpadů. Tyto doklady musí být archivovány po dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s.p., lesní správy Česká Lípa ze dne 17.06.2025 pod č.j. LCR239/001654/2025:

Stavbou bude dotčen lesní pozemek p. č. 2988/3 v k.ú. Kunratice u Cvikova. Lesy ČR, s.p. souhlasí za podmínek:

- Před provedením stavby zajistí stavebník dočasné odnětí části pozemku z PUPFL po dobu stavby a následně trvalé omezení po dobu životnosti stavby u příslušného orgánu státní správy lesů – odboru životního prostředí.
- Do doby zahájení stavebních prací musí být sepsána řádná nájemní smlouva pro část pozemku stavbou dotčenou, ke kterému mají právo hospodařit Lesy České republiky, s.p. Nájemní smlouva bude sepsána na celou dobu výstavby, přičemž tato doba musí vycházet z rozsahu dočasného odnětí, kterou udělí ve svém rozhodnutí státní správa lesů.
- Před vydáním rozhodnutí o odnětí z PUPFL bude na Lesní správu Česká Lípa předložen komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích způsobených odnětím a omezením plnění funkcí lesa na části lesních pozemků výše uvedených a zaplacený všechny náhrady náležející vlastníku lesa.
- Na pozemek dotčený inženýrskými sítěmi bude uzavřena na základě předloženého geometrického plánu smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene). Geometrický plán s vyznačením věcného břemene zajistí na svoje náklady investor. Upozorňujeme na skutečnost, že právo věcného břemene bude zřízeno úplatně na základě znaleckého posudku. Znalecký posudek zajistí na své náklady investor stavby.
- Nájemné po dobu výstavby a nájemné po výstavbě do doby zanesení věcného břemene do katastru nemovitostí bude ošetřeno smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (věcného břemene).
- Dotčený pozemek nebude sloužit ke skládce zeminy, stavebního materiálu, odpadu nebo jako plocha pro umístění provizorních staveb mimo plochu staveniště.
- Realizací stavby nedojde k omezení přístupu do lesních porostů a k omezení hospodaření v okolních lesních porostech.
- Veškeré vzniklé škody na dotčeném pozemku, ke kterým by mohlo realizací stavby dojít, hradí stavebník v plné výši.
- Před zahájením stavby bude přizván revírník k vytyčení stavby, pan Chvojka, mob.: 725 257 730.
- Zahájení a ukončení stavebních prací bude včas oznámeno Lesní správě Česká Lípa.
- Vlastní stavební práce budou zahájeny až po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí.

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., ze dne 26.09.2025 pod zn. KSSLK/12483/2025:

- Obecné technické podmínky zásahu do komunikace:
 - Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a dle našich podmínek, případné změny je nutno s námi předem konzultovat.
 - Zhotovitel musí postupovat dle technických zásad a podmínek pro zásahy do povrchu komunikací, pro ukládání inženýrských sítí. Technické podmínky jsou veřejně přístupné na <http://www.ksslk.cz>.
 - Stavba musí být prováděna v souladu se zněním prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), kterou se provádí zák. č. 13/1997 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o pozemních komunikacích.

- Krytí ukládané IS musí být v souladu s ČSN 73 6005.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikace (silniční propustky, zatrubnění, atd) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Zhotovitel doloží po skončení stavebních prací dokumentaci ve stupni DSPS včetně fotodokumentace, která bude předána správci komunikace v tištěné podobě/elektronické podobě (formát*dwg*pdf).
- Po ukončení stavby bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedených úprav. Podmínkou převzetí je m, j. předání výkresu skutečného provedení vyhotoveného geodetem a geometrického plánu pro zápis do katastru nemovitostí.

Specifické technické podmínky zásahu do komunikace:

- Budou dodrženy všechny ČSN normy, TP a TKP schválené MD, týkající se výstavby či opravy pozemních komunikací.
- Při výkopu nesmí dojít k poškození a narušení stability stávajících opěrných a zárubních zdí a v místech, kde by výkopem v krajnici hrozilo sesutí silničního svahu, musí být svah předem zpevněn.
- Veškerá odvodňovací zařízení komunikací (silniční propustky, zatrubnění, atd.) budou ukládanými IS podcházena nebo obcházena.
- Před započítím výkopových prací budou hrany výkopu (stmelené vrstvy komunikace) zaříznuty pilou, řezné hrany musí být pravoúhlé.
- Při provádění výkopu, odebrání výkopku s jeho odhozením nebo naložením na dopravní prostředek musí být dodržovány zásady dle ČSN 73 3050.
- Dojde-li při provádění výkopových prací k výskytu kaveren v bocích výkopové jámy, bude provedeno rozšíření výkopu o šířku kaveren min 0,5 m spočívající v odtěžení konstrukce vozovky na úroveň kaverny, resp. silniční pláň včetně obnovy konstrukčních vrstev.
- Inženýrské sítě budou obsypány štěrkoískem např. frakce 0-22, cca 300 mm nad temeno vedení, resp. jeho ochrany.
- Výkop bude doplněn materiálem vhodným do násypů dle ČSN 73 6133 (odsouhlasí geolog stavby), který bude hutněn (dle ČSN 72 1006 tab. 4 a 5) po vrstvách max. 200 mm v případě změny materiálu či jeho vlastností (vlhkost) musí být tento mat. ověřen laboratorní zkouškou. Povrch komunikace bude neprodleně provizorně opraven nebo bude provedena finální úprava.
- Při provádění zásypu a zejména pak při jeho hutnění je nutno dbát opatření na ochranu inženýrských sítí, které jsou v rýze uloženy, zhotovitel dále zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopu, za řádné zabezpečení stability výkopu a za případné škody na křižujícím a souběžném vedení všech inženýrských sítí (požadujeme předložit písemné předání jejich správcům).
- Výkopy budou opatřeny pažením.
- **Při provádění zásypu komunikace po zásahu, požadujeme provést zatěžovací zkoušky míry zhutnění statickou deskou. Minimální Četnost zkoušek bude jedna zkouška na každých 50 m podélného výkopu ve vozovce.**
- Kontrolní zkouška hutnění bude provedena dle ČSN 72 1006, a to zkušebnou oprávněnou MD-ČR.
- Modul přetvárnosti podloží musí odpovídat min. $E_{def2} \geq 45$ MPa na pláni vozovky a 80 MPa nebo 110 MPa pod stmelenými vrstvami komunikace — dle zvolené konstrukce vozovky, viz příložený katalogový list. Zpětný zásypový materiál bude odsouhlasen geologem stavby, svými parametry musí odpovídat ČSN 73 6133.
- Kontrolní zkouška hutnění bude prováděna za přítomnosti správce komunikace.
- Zhotovitel vyzve správce komunikace v dostatečném časovém předstihu min. 1 týden k účasti na kontrolní zkoušce hutnění.
- Protokoly o zkouškách budou s fotodokumentací předloženy správci komunikace.

- Následně bude provedena pokládka ohrubné vrstvy z ACO 11 bez navýšení nivelety vozovky.
- **U podélného uložení ve vozovce bude požadována oprava asfaltu mimo rýhu výkopu SVS (dle výkresu č. D.1.31).**

a) V rozsahu ½ vozovky v asfaltových vrstvách: ACO 11+ - tl. 50 mm

ACL 16+ - tl. 60 mm

ACP 16+ - tl. 50 mm

b) V místě stavební rýhy, kde bude probíhat rekonstrukce řadů v majetku SVS bude skladba obnovy: ACO 11+ - tl. 50 mm

ACL 16+ - tl. 60 mm

ACP 16+ - tl. 50 mm

SC c8/10 – tl. 50 mm

ŠDA – 220 mm

V jižní části (od náměstí směrem na Lindavu) bude obnova provedena v provizorní skladbě na šířku rýhy (dle výkresu č. D.1.31) a to ve skladbě: ACO 11+ - tl. 50 mm

ACL 16+ - tl. 60 mm

ŠDA – tl. 40 mm

Hrany výkopu musí být pravoúhlé, zařízení bude jedno rozměrného geometrického tvaru (přímka).

- Veškeré svislé styčné plochy spár živichných krytů musí být zaříznuty a ošetřeny technologií zálivkové hmoty dle TP 115, popř. natavovacími pásky.
- Obnovu vozovky musí provádět firma, která má k této činnosti živnostenské oprávnění.
- V rámci stavby budou odstraněny staré povrchové znaky IS vodovodu.
- Stavební práce budou prováděny pod ochranou dopravního značení dle „TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a souhlasu DI Policie ČR.
- Vytěžený výkopek musí být po vytěžení ihned odvážen na skládku odpadů nebo na deponii dodavatele, neurčí-li správce komunikace jinak, nesmí být ukládán na vozovku silnice.
- Výkopové práce nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1.11. do 31. 3. roku následujícího.
- Po skončení prací a geodetickém zaměření stavby bude s Libereckým krajem uzavřena smlouva o věcném břemeni.
- Před zahájením stavebních prací požádá stavebník KSSLK p. Vaňkovou na tel. č. 725 964 754 o protokolární předání staveniště dotčeného úseku pozemní komunikace k provedení prací. Po ukončení akce bude KSSLK prokazatelně vyzvána k protokolárnímu převzetí provedené úpravy.
- Požadujeme, aby oboustranně potvrzený protokol o provedeném zásahu do tělesa komunikace, byl jedním z podkladů pro uvedení stavby do užívání.

18. Budou dodrženy podmínky stanoviska Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 02.07.2025 pod č.j. UZSVM/U/348856/2025-1:

- Stavba „CL 032 08 Kunratice u Cvikova rekonstrukce vodovodu“ bude realizována v rozsahu dle předložené situace vypracované Ing. Matouškovou z Útvaru projekce, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec, Vratislavice.
- Pozemková parcela č. 3045/2 za předpokladu, že bude ve vlastnictví ČR – UZSVM, bude uvedena do původního stavu, zejména budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu, nánosů zeminy apod., náklady za případné odstranění vzniklých škod na pozemku budou hrazeny investorem stavby – SVS a.s. a ÚZSVM bude oznámen den vstupu na pozemek a ukončení prací spojených se stavbou.

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce dotčeného vodního toku Povodí Ohře, s.p., Chomutov:

- ze dne 14.02.2025 pod zn.: POH/02718/2025-3/032400 – pro část stavby „Podchod B3“
- ze dne 14.02.2025 pod zn.: POH/02719/2025-2/032400 – pro část stavby „Podchod D“

- ze dne 14.02.2025 pod zn.: POH/02720/2025-2/032400 – pro část stavby „Podchod D“
Správní orgán sděluje, že podmínky stanovisek jsou v jednotlivých bodech shodné a z tohoto důvodu jsou uváděny pouze jednou.

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

Požadujeme, aby křížení koryta vodního toku Svitávka **bylo provedeno bezvýkopovou technologií** (protlakem). Pokud dojde k realizaci křížení bezvýkopovou technologií, požadujeme **dodržet podmínky:**

- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa (Litoměřická 91, 470 01 Česká Lípa, Ivana Kolínská, tel.: 487 882 878, 724 614 026, kolinska@poh.cz).
- Místo křížení koryta vodního toku Svitávka bude vhodně vyznačeno povrchovými značkami (např. patníky, tyče).
- Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku ani jeho opevnění nad rámec předmětné stavby. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Česká Lípa a koryto vodního toku bude uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné akce.
- Překop bude realizován v hydrologicky vhodném období, tj. v době minimálních průtoků.
- K realizaci překopu bude přizván pracovník provozu Česká Lípa (kontakt viz výše).
- Požadujeme zvětšit kapacitu navrženého provizorního převodu vody během stavby, a to na 2 trouby DN 1000.
- Povodí Ohře, státní podnik, nebude přebírat do svého majetku žádné nové stavby (konstrukce) v korytě vodního toku Svitávka. Povodí Ohře, státní podnik, nebude provádět opravy ani údržbu těchto staveb (konstrukcí).
- Koryto vodního toku Svitávka nebude znečištěno stavebním materiálem. Případné napadávký ze stavební činnosti budou z koryta vodního toku neprodleně odstraněny na náklady investora.
- Po skončení prací bude okolí vodního toku uvedeno do původního stavu, případně vhodným způsobem upraveno.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozu Česká Lípa (kontakt viz výše) ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení koryta vodního toku (v situaci a příčném řezu) a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Terezín, oddělením péče o majetek (tel. 416 707 815, pozemky-zte@poh.cz) bude do zahájení stavby vyřešeno užívání pozemku na p. č. 3181/1 v k. ú. Kunratice u Cvikova (popřípadě hmotného majetku), ke kterému má právo hospodaření Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut před vypracováním návrhu smlouvy.

V případě nemožnosti provedení protlaku bude kontaktován a vyzván ke kontrole na místě pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provoz Česká Lípa (kontakt viz výše). V případě potvrzení nemožnosti provedení protlaku uvedeným provozním pracovníkem souhlasíme s provedením překopu dle předložené projektové dokumentace za předpokladu **dodržení všech výše uvedených podmínek, a navíc i následujících podmínek:**

- Navržená konstrukce ve dně koryta vodního toku Svitávka (betonový práh a kamenná rovnanina nad chráničkou vodovodu) bude plynule navazovat na stávající niveletu dna koryta vodního toku Svitávka.
- Po rozebrání části nábrežních zdí bude následně líc zdí upraven a navrácen do původního tvaru a bude plynule navazovat na linii stávající části nábrežních zdí.
- Líc rozebrané části zdí bude realizován v původním materiálu zdi (pískovec).

20. Budou dodrženy podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení ze dne 16.09.2025 pod zn. 001168259231:

V zájmovém území se nachází zařízení kabelového vedení VN, kabelového vedení NN, vrchního vedení VN a vrchního vedení NN.

Souhlas je vázán na splnění následujících podmínek:

- Po prověření předložených podkladů Vám sdělujeme, že se na stavbou dotčených pozemcích a v jejich blízkosti nachází zemní kabelová vedení vysokého napětí a nízkého napětí, která jsou chráněna ochrannými pásmy, z čehož vyplývají i podmínky umístění staveb v jejich okolí, dále se zde nachází vrchní vedení nízkého napětí, vrchní vedení vysokého napětí a elektrické stanice v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Vrchní vedení nízkého napětí se nechrání ochrannými pásmy; ochrana jejich plynulého provozu a bezpečnosti osob a majetku je upravena státními technickými normami. Z důvodu bezpečnosti osob a majetku musí být zajištěno dodržení nejkratších vzdáleností tohoto zařízení od upraveného terénu, od obytných a ostatních budov podle normy PNE 33 3302.

U vrchního vedení VN a NN nesmí být narušena statika podpěrných bodů, při realizaci stavby doporučujeme hranu výkopu umístit min. 1 m od základové části sloupů. Musí být dodrženo ochranné pásmo nadzemního vedení VN a u el. stanic dle platných ČSN a PNE 33 3301.

V okolí distribučních trafostanic a jejich rozváděčů je nutné brát ve zřetel umístění uzemnění a v těchto místech je nutné provádět výkopové práce s dostatečnou opatrností a umísťovat nové zařízení mimo toto uzemnění, a to ve vzdálenosti min. 1 m od tohoto uzemnění.

Při úpravě povrchů v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů (sloupů) VN nebo poškození uzemnění.

Terénními úpravami nesmí dojít ke snížení vzdálenosti vodičů nad zemí pod minimální hranici danou PNE 33 3301.

V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů VN a NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení, křížení a souběh vedení technického vybavení v podzemní trase podle ČSN 73 6005. Dle PNE 33 3301 a PNE 33 3302 je třeba dodržet minimální vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty.

V případě provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti distribučního zařízení požadujeme provádění těchto činností ručně.

Při velkém odkrytí kabelového vedení bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. Při zpětném uložení budou dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Před záhozem zpětného uložení budeme včas vyzváni k provedení kontroly uložení a proveden zápis do stav. deníku.

V případě střetu s kabelovým vedením VN je nutné zažádat s dostatečným časovým předstihem (cca 3 měsíce) o jeho vymezení a vypnutí na nezbytně nutnou dobu.

Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu. V okolí rozpojovacích a přípojkových skříní NN je nutné brát ve zřetel umístění uzemnění a v těchto místech je nutné provádět výkopové práce s dostatečnou opatrností a umísťovat

Je třeba dodržet součinnost s investiční akcí ČEZ Distribuce, a.s.

- č.IE-12-4007629 na výstavbu nového kabelového vedení NN. Potřebné informace pro součinnost Vám sdělí technik: Petr Krivohlavý, e-mail: petr.krivohlavy01@cezdistribuce.cz.
- č.8120100685 na přeložku vedení NN. Potřebné informace pro součinnost Vám sdělí technik: Miroslav Malý, e-mail: miroslav.maly@cezdistribuce.cz.

Stavbou nesmí být znepřístupněno nebo poškozeno zařízení ČEZ Distribuce.

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení.
- Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

21. Budou dodrženy vybrané podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s.

- ze dne 08.09.2025 pod č.j.: 249212/25
- ze dne 10.09.2025 pod č.j.: 251419/25
- ze dne 11.09.2025 pod č.j.: 252902/25

Správní orgán sděluje, že podmínky stanovisek jsou v jednotlivých bodech shodné a z tohoto důvodu jsou uváděny pouze jednou.

- v zájmovém území je umístěno SEK (sít' elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.)
- Stavebník je povinen dodržet Všeobecné podmínky ochrany SEK.
- V oblasti stavby se nachází naše nadzemní i podzemní vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu, nesmí dojít k výstavbě šachet a jiného zařízení do trasy našeho vedení v odstupu min. 400 mm. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005, 73 6006, Po odkrytí našeho vedení doporučujeme stavebníkovi provést taková opatření, aby nedošlo k poškození našeho vedení ani náhodným způsobem (pažení výkopů, výstavba mechanické ochrany na našem vedení, zavěšení kabelové trasy apod.). V prostoru umístění rozvaděče na objektu požadujeme jeho zachování ve stávajícím umístění, v případě drobných úprav nutno konzultovat na místě s pracovníkem SPOS (kontakt viz níže) v dostatečném termínu předem (cca 4 týdny). Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky stavebníka. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (pana Davida Mrnku, tel.: 720 034 270). O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
- Přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN a.s., a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby.
- Přeložení SEK nesmí být provedeno bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

22. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., ze dne 20.10.2025 pod zn.: 5003424116:

V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení:

plynovod STL PE d 50 + STL plynovodní přípojky

plynovod STL PE d 63 + STL plynovodní přípojky

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Podmínky pro realizaci stavby:

- Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. Dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) požadujeme umístit min. 1 m od plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby. Základy přístřešků, stožárů, mobiliáře, dopravního značení, informačních tabulí, opěrných zdí (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu) min. 1 metr.

VODOVOD:

- Křížení a souběh vodovodní sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně min. 1 000 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90^0 , nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60^0 .
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsisluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>

Dále se v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení:

VTL plynovod DN 300

Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od potrubí. Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. Bezpečnostní pásmo slouží k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob.

Podmínky pro realizaci stavby:

- před zahájením zemních prací požadujeme VTL plynovod vytyčit, viditelně ho vyznačit a v místech střetu si nechat orientačně určit jeho krytí;
- požadujeme veškeré zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu provádět výhradně ručním způsobem;
- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupek, čístačka, propojovací objekt, kontrolní měřicí vývod atd.); - přikřížení VTL plynovodu bezvýkopovou technologií, požadujeme v místě střetu ověřit přesnou polohu a hloubku uložení ručně kopanou sondou;
- startovací nebo cílovou montážní jámu bezvýkopové technologie požadujeme umístit min. 4 m od potrubí VTL plynovodu;
- přikřížení a souběhu inženýrských sítí s VTL plynovody je nutno dodržet tyto nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vedení a potrubí, event. jejich chráničkou. Odstupové hodnoty jsou stanoveny technickým pravidlem TPG 702 04, Tab.9. Na VTL plynovody se nevztahuje technická norma ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení)!

VODOVOD:

- KŘÍŽENÍ: min. 0,3 m od potrubí VTL plynovodu;
- SOUBĚH: min. 3 m od potrubí VTL plynovodu;
- VODOVODNÍ ŠACHTY: obrysová vzdálenost musí být min. 4 m od potrubí VTL plynovodu;

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.
- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na [https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/avsouladu-s-csn-en-12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04](https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/avsouladu-s-csn-en-12007-1-4,-tpg-702-01,-tpg-702-04).
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

23. Budou dodrženy podmínky stanovisek GasNet Služby, s. r. o.

- **ze dne 26.09.2025 pod zn.: 5003410630** – V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení: STL plynovody a přípojky
- **ze dne 26.09.2025 pod zn.: 5003410639** – V zájmovém území se nachází plynárenská zařízení: plynovod STL PE d 63 a plynovod STL OC DN 100

Správní orgán sděluje, že podmínky stanovisek jsou v jednotlivých bodech shodné a z tohoto důvodu jsou uváděny pouze jednou.

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Podmínky pro realizaci stavby:

- Při realizaci stavby požadujeme respektovat CSN 736005.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem. Dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) požadujeme umístit min. 1 m od plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
- V ochranném pásmu plynárenských zařízení a plynovodních přípojek nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby. Základy přístřešků, stožárů, mobiliáře, dopravního

značení, informačních tabulí, opěrných zdí (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího plynárenského zařízení (plynovody i přípojky plynu) min. 1 metr.

VODOVOD:

- Křížení a souběh vodovodní sítě s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s CSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně min. 1 000 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90^0 , nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60^0 .
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsisluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. 5 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A

BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

- Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Bude dodržena mj. CSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.
- O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/avsouladu> s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
- Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., ze dne 04.12.2024 pod zn.: SCVKZAD224462/Ps:

- Stavba bude realizována dle schválené projektové dokumentace.
- **Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou info@scvk.cz poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor, zhotovitele stavby a stavebníka.**
- V rámci realizace stavby požadujeme, aby zhotovitel stavby disponoval oprávněním k výkonu stavebního dozoru na vodohospodářských stavbách, anebo aby v rámci realizace stavby byl Stavební dozor, jakožto součást zajištění technického dozoru zhotovitele, stavebníka nad prováděním vodohospodářské stavby.
- Veškerá manipulace na stávající vodovodní síti spojená s napojením nového vodovodního řadu či přípojky na stávající provozovanou síť bude vykonána pouze pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele – společnost Severočeská servisní a.s. (dále jen SČS).
- Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 601 267 267/840 111 111; info@scvk.cz. V případě písemného objednání vystavujete objednávku na servisní organizaci provozovatele – společnost SČS. Upozorňujeme, že tato služba může být zpoplatněna.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození VH zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na VH zařízení způsobenou svojí činností.
- Požadujeme, aby v rámci realizace stavby byl řádně veden STAVEBNÍ DENÍK.
- Do stavebního deníku je nutné zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací provozovatelem SČVK či servisní organizací provozovatele — společnost SČS.
- **Požadujeme být přizváni k předání staveniště, na kontrolní dny v průběhu realizace stavby, k zahájení a v průběhu zkušebního provozu a ke kolaudaci stavby. Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla.**
- Požadujeme být přizváni ke kontrole pokládky potrubí před záhozem, k tlakovým zkouškám a zkouškám vodotěsnosti, ke komplexnímu vyzkoušení strojního a technologického zařízení.
- Kontrolu celistvosti vodícího pásku požadujeme provést našimi pracovníky.
- **Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných či k odkrytí zařízení ve správě SČVK v průběhu realizace záměru požadujeme být přizváni na stavbu za účelem kontroly zařízení v naší správě a současně požadujeme, aby před zásypem došlo našimi pracovníky SČVK či pracovníky servisní organizace provozovatele — společnosti SČS k zápisu souhlasu do stavebního deníku.**
- Předchozí tři podmínky požadujeme stvrdit zápisem pracovníka SČVK či pracovníka servisní organizace provozovatele — společnost SČS ve stavebním deníku.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- **V případě, že v rámci realizace dojde k podstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci k povolení záměru požadujeme pro kolaudační řízení předložit „Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla“.**
- Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě SČVK požadujeme plně respektovat toto zařízení, a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
- **V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.**

- Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.

- **Podmínky doložení dokladů a dokumentů před zahájením kolaudace stavby:**

Zrealizovaná stavba bude stavebníkem do provozování SčVK předána protokolárně formou „Zápisu o převzetí a předání stavby“. Zápis o převzetí a předání stavby vyhotoví provozovatel SčVK po předložení dokladů a dokumentů:

V případě staveb vodovodů, zejména:

1. *Protokol k tlakové zkoušce o průběhu a výsledku zkoušky, podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS včetně zápisu ve stavebním deníku.*
2. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče či lanka, podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
3. *Protokol o provedení zkoušky funkčnosti všech použitých armatur, podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
4. *Protokol o provedení desinfekce. Dezinfekce bude prováděna v závislosti na materiálu potrubí a době desinfekce nového potrubí od min. 5 hodin, max. 24 hodin. Hodnota volného chloru musí v průběhu desinfekce dosahovat hodnoty 1 mg/l.*
5. *Protokol o provedení proplachu, kdy proplach potrubí bude prováděn:*
 - u DN < 150 - minimálně pětinásobkem objemu nového řadu,*
 - u DN ≥ 150 - minimálně trojnásobkem objemu nového řadu.*
6. *Protokol o provedeném akreditovaném odběru a protokol o provedeném akreditovaném laboratorním rozboru vzorku vody.*
7. *Doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty).*
8. *Výsledky hutnicích zkoušek zásypů.*
9. *Revizní zprávy včetně protokolu vnějších vlivů, záruční listy.*
10. *Dokumentaci geodetického zaměření skutečného provedení vodovodu včetně přípojek v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb a dle požadavků provozovatele písemně i v elektronické podobě před záhozem v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation V.7 („dgn“) na CD. Podmínky pro zpracování geodetické dokumentace jsou uvedeny na stránkách provozovatele www.scvk.cz.*
11. *Geometrický plán pro účel vymezení rozsahu služebnosti inženýrské sítě v budoucnu předávaného vodovodního řadu. Geometrický plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem, katastrálním pracovištěm. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je dán zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v platném znění, ochranná pásma vodovodních řadů.*
12. *Kompletní dokumentaci skutečného provedení díla (technická zpráva, situace, podélné profily, kladečské schéma, dilenské výkresy atd.) v elektronické podobě.*
13. *Stavební deník se záznamem nebo zápisem o kontrolách pracovníků SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS při stavbě (kontrola*

- podsypan, uložení potrubí, zásypů, zápis o provedeném proplachu, dezinfekci a akreditovaném odběru vzorku vody apod.) — podepsaná pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS.*
14. *Provozní řád zařízení či návrh provozního řádu zpracovaný dle platné legislativy, odsouhlasený SčVK, a vlastníkem VHI v tištěné a elektronické podobě.*
15. *Fotodokumentace v elektronické podobě.*
16. *Protokol o kontrole značení orientačními tabulemi dle příslušné ČSN podepsaný pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS, včetně zápisu ve stavebním deníku.*
17. *Protokol o předání stavby mezi investorem (objednatelem) a zhotovitelem (dodavatelem) v případě předání VHI do majetku SVS, a.s.*
18. *Případně další dokumenty vytypované z podmínek všech vydaných povolení a vyjádření.*
19. *V případě výstavby vodovodního řádu včetně vodovodních přípojek*
 - *Revize všech vodovodních přípojek dle PD, vyhotovené pracovníkem SčVK anebo pracovníkem servisní organizace provozovatele — společnost SčS.*
 - *Sepsané „Žádosti o zřízení přípojky“ v databázi provozovatele SčVK na všechny vodovodní přípojky dle PD, kdy podkladem bude investorem předán seznam napojených nemovitostí a jejich vlastníků.*
- 25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Libereckého kraje vydaného dne 02.06.2025, zn: KHSLB 12681/2025:**
- Před začátkem užívání stavby bude předložen rozbor vody v rozsahu kráceném, a to v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ustanovením § 4 odst. 7 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 - Před začátkem užívání stavby budou předloženy doklady prokazující soulad použitých materiálů přicházejících do přímého styku s vodou s požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
- 26. Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2031.**
- 27. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby kontroly stavby:**
- zahájení stavby a dokončení stavby
- 28. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí stavebník doloží:**
- prohlášení stavebního dozoru,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geometrické zaměření skutečného stavu stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému dgn, vypracovaný oprávněnou právnickou nebo fyzickou osobou,
 - zápis o předání a převzetí stavby,
 - doklad o využití, popř. odstranění odpadů z výstavby oprávněnou osobou,
 - potvrzení o provedení příslušné tlakové zkoušky vodovodního řádu,
 - protokol o proplachu a dezinfekci vodovodního potrubí,
 - oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací,
 - stavební deník,
 - souhlasy vlastníků dotčených pozemků s užíváním stavby,
 - souhlasy dotčených správců inženýrských sítí s užíváním stavby (možno formou zápisu do stavebního deníku),
 - souhlasy dotčených orgánů s užíváním stavby,
 - fotodokumentace stavby (z průběhu stavby, po dokončení stavby).

IV. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, dle § 16:

Príslušný správní orgán souhlasí s tím, že součástí povolení záměru je i povolení dočasného odnětí PUPFL v následujícím rozsahu:

Katastrální území	p. č. dle katastru nemovitostí	Výměra záboru (m ²)
Kunratice u Cvikova	2988/3	454

Dočasné odnětí PUPFL činí 454 m².

Dočasné odnětí PUPFL se povoluje na dobu realizace záměru od 01.03.27 do 31. 08. 2027.

Príslušný správní orgán souhlasí s tím, že součástí povolení záměru je i povolení dočasného omezení PUPFL dle §16 lesního zákona v následujícím rozsahu:

Katastrální území	p. č. dle katastru nemovitostí	Výměra omezení (m ²)
Kunratice u Cvikova	2988/3	81

Dočasné omezení PUPFL činí 81 m².

Omezení PUPFL se povoluje po dobu životnosti stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupené na základě pověření zaměstnancem Danou Stehnovou

Odůvodnění:

Dne 27.10.2025 podal stavebník žádost o vydání povolení záměru stavby: „**CL 032 008 Kunratice u Cvikova – rekonstrukce vodovodu**“ na pozemku st. 94, 366/1 a parc. č. 6/1, 60/4, 92/1, 93, 98/1, 147, 187/7, 188/3, 254, 288/1, 506/1, 520/3, 553/2, 553/3, 578/3, 588/1, 595/1, 664/2, 729/10, 729/20, 858/5, 858/10, 859/3, 1158/2, 1350/2, 1352/3, 1353, 1794, 1912, 2396/1, 2399/2, 2414/4, 2414/6, 2436/1, 2436/2, 2462, 2479/3, 2482/2, 2482/8, 2482/9, 2525/1, 2525/9, 2913/1, 2915/1, 2915/9, 2915/10, 2920/4, 2922/1, 2922/8, 2922/9, 2922/12, 2922/14, 2922/16, 2928/1, 2928/7, 2928/13, 2941/1, 2941/3, 2958, 2960/1, 2974/1, 2988/3, 2989, 3012, 3022/3, 3045/2, 3048/1, 3049/2, 3057, 3096/1, 3127/1, 3130/1, 3131/1, 3131/3, 3174/1, 3181/1, 3181/4, 3190/1, 3192/2, 3197, 3215/1, 3270 v katastrálním území Kunratice u Cvikova, obec Kunratice u Cvikova, kraj Liberecký.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Vodoprávní stavební úřad přípisem ze dne 15.12.2025 pod č. j.: MUNO 59363/2025 spisová značka ŽP/849/2025/202/25 oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení

správního řízení ve věci žádosti o vydání povolení výše uvedeného záměru. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 12.01.2026 mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit své námitky.

Vodoprávní stavební úřad současně oznámil podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že 3 dny po uplynutí lhůty k vyjádření, budou shromážděny veškeré podklady pro vydání rozhodnutí, se kterými bylo možné se seznámit a vyjádřit se k nim do vydání rozhodnutí.

Vodoprávní stavební úřad se zabýval vymezením okruhu účastníků řízení a zkoumal, zda mohou být prováděním stavby přímo dotčena vlastnická práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich a dále zda mohou být přímo dotčena práva odpovídající věcnému břemeni k těmto pozemkům nebo stavbám na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení, u kterých byla zjištěna potence dotčenosti.

Účastníci řízení:

účastníci řízení podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Severočeská vodárenská společnost a.s., zastoupena společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

účastníci řízení podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Obec Kunratice u Cvikova

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., Lesy České republiky, s.p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Povodí Ohře, s. p., Petr Dzierżawa, Dana Dzierżawová, RNDr. Martin Černý, Ph.D., Mgr. Petra Černá, Mgr. Lenka Zetová, JUDr. Ivana Stachová, Jana Petriková, Věra Kocmanová, Dagmar Bulířová, Milan Varga, Petr Hrstka, Bc. Eva Hrstková, Andrei Balaceanu, Lydie Latislavová, Eduard Geher, Blanka Geherová, Lukáš Zelenka, Miroslav Kulhavý, ROVS s.r.o., Zdeněk Sedlmajer, Karel Vokřínek

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., GasNet Služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s.

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům (výčet sousedních pozemků uveden v rozdělovníku na konci tohoto rozhodnutí, str. 38 – 39)

Ostatní vlastníci nemovitostí, u nichž nebyla shledána potence dotčenosti stavbou, nebyli vymezení za účastníky řízení.

K povolení záměru stavby byly doloženy tyto doklady:

Závazná stanoviska:

- Jednotné enviromentální stanovisko MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí ze dne 12.08.2025, č.j.: MUNO 30557/2025, spis. ŽP/397/2025 – 175,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 02.06.2025, zn: KHSLB 12681/2025.

Vyjádření správců sítí:

- vyjádření společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice k projektové dokumentaci ze dne 04.12.2024 pod zn.: SCVKZAD224462/Ps,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, k povolení záměru ze dne 08.09.2025 pod č.j.: 249212/25,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, k povolení záměru ze dne 11.09.2025 pod č.j.: 252902/25,
- vyjádření společnosti CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, k povolení záměru ze dne 10.09.2025 pod č.j.: 251419/25,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 26.09.2025 pod zn.: 5003410630,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 26.09.2025 pod zn.: 5003410639,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 09.09.2025 pod zn.: 5003410644,
- vyjádření společnosti GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno k povolení stavby ze dne 20.10.2025 pod zn.: 5003424116,
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín k existenci energetického zařízení ze dne 16.09.2025 pod zn. 001168258221,
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení ze dne 16.09.2025 pod zn. 001168259231,
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 26.11.2024 pod zn. 0201807843,
- sdělení společnosti Telco Infrastruktura, s.r.o. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 26.11.2024 pod zn. 1100185793,
- sdělení společnosti Telco Infrastruktura, s.r.o. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 k existenci komunikačního vedení ze dne 26.11.2024 pod zn. 1100185800,
- vyjádření Českých radiokomunikací, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov k existenci sítí ze dne 27.11.2024, zn.: UPTS/OS/380374/2024,
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic, a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 ze dne 26.11.2024 pod zn. MW9910265642761073,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci zařízení ze dne 26.11.2024, zn.: E65647/24,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci zařízení ze dne 26.11.2024, zn.: E65646/24,
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 k existenci zařízení ze dne 26.11.2024, zn.: E65645/24,
- vyjádření Obce Kunratice u Cvikova k existenci inženýrských sítí v majetku Obce v zájmovém území ze dne 17.10.2023 pod č.j. OUKU-757/2023

Další podklady:

- projektová dokumentace stavby, kterou vypracovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce Liberec, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec - Vratislavice, IČO: 490 99 451 a ověřil autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství Petr Hartig, ČKAIT: 0501003, datum vypracování: 05/2025, ID dokumentace SR00X018QLKK, verze 3, ID záměru: Z/2025/102660,
- dílčí projektová dokumentace pro objekty „IO 01.3.4 Podchod B3“, „IO 01.5.1 Podchod D“ a „IO 01.9.1 Podchod H1“ vypracovaná společností AZ Consult spol. s r. o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 445 67 430, zodpovědný projektant Ing. Martin Komín, ČKAIT: 0401577, datum vypracování: 10/2024, ID dokumentace SR00X01G9PK5, verze 4, ID záměru: Z/2025/102660,
- plná moc k zastupování včetně pověření,

- vyjádření Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, odboru správy majetku ze dne 30.01.2024 pod č.j. KRPL-6809-6/ČJ-2024-1800SU,
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou s realizací stavby vyjádřené na kopii situačního výkresu stavby,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., k celému záměru ze dne 10.07.2025, zn: POH/27248/2025-2/032400,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., k části stavby „podchod D“ ze dne 14.02.2025, zn: POH/02719/2025-2/032400,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., k části stavby „podchod B3“ ze dne 14.02.2025, zn: POH/02718/2025-2/032400,
- stanovisko Povodí Ohře, s.p., k části stavby „podchod H1“ ze dne 14.02.2025, zn: POH/02720/2025-2/032400,
- společné rozhodnutí AOPK správy CHKO Lužické hory ze dne 15.10.2025 pod č.j. SR/1270/LI/2025-7, nabytí právní moci 01.11.2025,
- stanovisko majetkové sekce Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 15.02.2024 pod č.j. MO 145823/2024-1322,
- vyjádření Lesy České republiky, s.p., lesní správa Česká Lípa ze dne 17.06.2025 pod č.j. LCR239/001654/2025,
- vyjádření Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., ze dne 26.09.2025 pod zn. KSSLK/12483/2025,
- stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 02.07.2025 pod č.j. UZSVM/U/348856/2025-1,
- dohoda o budoucím přechodu vlastnického práva k přípojce inženýrské sítě mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Lýdií Latislavovou ze dne 18.06.2025,
- dohoda o budoucím přechodu vlastnického práva k přípojce inženýrské sítě mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Andreiem Balaceanu ze dne 18.06.2025,
- čestné prohlášení investora o existenci věcného břemene ze zákona – náhrada souhlasu vlastníka dotčeného pozemku p.č. 2479/3 v k.ú. Kunratice u Cvikova dle § 187 stavebního zákona,
- vyjádření Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, ze dne 15.07.2025 pod zn.: VMG/165/2025/A/1

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod nedojde, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Výše uvedená stavba je budována ve veřejném zájmu. Veřejný zájem vodoprávní úřad spatřuje v zajištění zásobení obyvatelstva pitnou vodou.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ostatní připomínky účastníků řízení, které vyplývají přímo z ustanovení příslušných zákonů, jsou uvedeny v závěru odůvodnění v části "Upozornění".

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se nevyjádřili k podkladům řízení.

Posouzení vodoprávního stavebního úřadu:

Vodoprávní stavební úřad záměr stavby schválil, protože je v souladu s územním plánem obce Kunratice u Cvikova – jedná se o rekonstrukci stávající vodohospodářské technické infrastruktury.

Podle § 67 odst. 1 vodního zákona se v aktivní zóně záplavových území nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o stavbu technické infrastruktury a žadatel splňuje uvedenou výjimku z ustanovení § 67 odst. 1 vodního zákona, vodoprávní stavební úřad záměr povolil.

Vodoprávní stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Vodoprávní stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při provádění stavby je stavebník povinen:

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Upozornění:

- Upozorňujeme, že při výkopových pracích lze předpokládat narušení archeologických situací a odkrytí movitých archeologických nálezů. Zemní práce jsou plánovány v území s archeologickými nálezy UAN kategorie I-III (dle kategorizace Státního archeologického

seznamu ČR). Stavebník je povinen již v době přípravy stavby v území s archeologickými nálezy splnit oznamovací povinnost dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Archeologický ústav AV ČR v Praze, nebo oprávněná organizace VMG v České Lípě) a umožnit organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provést v lokalitě záchranný archeologický výzkum. Upozorňujeme, že stavebník nemůže být v oznamovací povinnosti zastoupen jinou osobou (projekční společností, zhotovitelem atp.), není-li tato osoba stavebníkem zvlášť za tímto účelem zplnomocněna.

- **Upozorňujeme stavebníka:**

Přítomnost azbestu byla zjištěna, a to u azbestocementového potrubí. Jedná se o nebezpečný odpad a při manipulaci s tímto odpadem je třeba postupovat tak, aby do ovzduší nebyla uvolňována azbestová vlákna (ustanovení § 85 zákona o odpadech a vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb. – ust. § 42 – zabaleny do neprodyšných obalů, utěsněných nádob či kontejnerů).

- Upozorňujeme, že v délce celé trasy na zemědělských pozemcích bude sejmuta ornice v tzv. drnu a následně vrácena zpět. Stavba bude umístěna do takové hloubky (dodržení schválených norem), aby bylo možno nadále využívat zemědělský půdní fond. Při vlastní akci bude dodržován zákon o ochraně ZPF a vyhl. č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. V případě, že stavba bude trvat více než 1 rok, máte za povinnost toto oznámit příslušnému orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Nový Bor - odboru životního prostředí) a požádat o vydání souhlasu k dočasnému odnětí zem. půdy ze ZPF a následně platit odvody za dočasné odnětí zem. půdy ze ZPF až do doby ukončení dle zákona o ochraně ZPF.

Stavebník je povinen při vlastní činnosti učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond.

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje, že je připravován převod dotčené pozemkové parcely č. 3045/2 k. ú. Kunratice u Cvikova do vlastnictví Obce Kunratice u Cvikova (předpoklad konec roku 2025), nový vlastník bude o tomto vydaném souhlasu obeznámen.
- **Zákonem č. 250/2025 Sb. byl novelizován s účinností od 1.1.2026 lesní zákon tak, že stanovení poplatku za odnětí PUPFL již není součástí rozhodnutí o povolení záměru. Osoba, které bylo povoleno odnětí PUPFL je povinna zaplatit poplatek za odnětí PUPFL. Dle § 17 odst. 4 lesního zákona je tato osoba povinna zaslat orgánu státní správy lesů na obci s rozšířenou působností kopii pravomocného rozhodnutí o povolení záměru a témuž orgánu nejpozději 15 dní předem oznámit vlastní zahájení odnímání PUPFL. Tento orgán pak stanoví poplatek za odnětí.**

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho oznámení odvolat dle ust. § 81 odst. 1 a ust. § 83 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Nový Bor, odboru životního prostředí, Náměstí Míru, č. p. 1, 473 01 Nový Bor. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu. Dle § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává ve stejném počtu, jaký je počet účastníků řízení + jeden stejnopis pro správní orgán. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační

údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Poplatek:

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. c) a v souladu s § 9 zákona o správních poplatcích ve výši 9000 Kč byl zaplacen dne 21.01.2026.

Andrea Kubátová

Úředník vodního hospodářství
Městského úřadu Nový Bor

Obdrží:**účastníci řízení podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:**

Severočeská vodárenská společnost a.s., IDDS: 7egf9my

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

v zastoupení: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

zastoupené na základě pověření zaměstnancem Danou Stehnovou

účastníci řízení podle § 182 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Obec Kunratice u Cvikova, IDDS: hy5btgu

sídlo: Kunratice u Cvikova č.p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova

účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Petr Dzierżawa, Kunratice u Cvikova č.p. 363, 471 55 Kunratice u Cvikova

Dana Dzierżawová, Kunratice u Cvikova č.p. 363, 471 55 Kunratice u Cvikova

RNDr. Martin Černý, Ph.D., IDDS: 2ctgigv

trvalý pobyt: Zelenky-Hajského č.p. 1937/4, 130 00 Praha 3-Žižkov

Mgr. Petra Černá, Zelenky-Hajského č.p. 1937/4, 130 00 Praha 3-Žižkov

Mgr. Lenka Zetová, Sídliště pod Ralskem č.p. 579, 471 24 Mimoň I

JUDr. Ivana Stachová, Točitá č.p. 1726/5, 140 00 Praha 4-Krč

Jana Petriková, Kunratice u Cvikova č.p. 31, 471 55 Kunratice u Cvikova

Věra Kocmanová, Družstevní č.p. 114, 471 54 Cvikov I

Dagmar Bulířová, IDDS: gwh7yfr

trvalý pobyt: Kunratice u Cvikova č.p. 17, 471 55 Kunratice u Cvikova

Milan Varga, Kunratice u Cvikova č.p. 8, 471 55 Kunratice u Cvikova
Petr Hrstka, Chmelařská č.p. 139, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Bc. Eva Hrstková, IDDS: c4phiku
trvalý pobyt: Chmelařská č.p. 131, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Andrei Balaceanu, Kunratice u Cvikova č.p. 210, 471 55 Kunratice u Cvikova
Lydie Latislavová, Kunratice u Cvikova č.p. 317, 471 55 Kunratice u Cvikova
Eduard Geher, Mendelova č.p. 737/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Blanka Geherová, Mendelova č.p. 737/1, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
Lukáš Zelenka, Kunratice u Cvikova č.p. 323, 471 55 Kunratice u Cvikova
Miroslav Kulhavý, IDDS: xtf9d7g
trvalý pobyt: Běchorská č.p. 2228/13, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913
ROVS s.r.o., IDDS: 7jeuy7z
sídlo: Heřmanice v Podještědí č.p. 185, 471 25 Jablonné v Podještědí
Zdeněk Sedlmajer, Kunratice u Cvikova č.p. 3, 471 55 Kunratice u Cvikova
Karel Vokřínek, Kunratice u Cvikova č.p. 58, 471 55 Kunratice u Cvikova

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 písm. a) správního řádu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona a v souladu s § 144 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků:

st. p. č. 1/1, 2/2, 3, 5, 18, 20, 27/2, 40, 58, 59/1, 60, 61/1, 67/2, 71, 72, 73/1, 74, 75/1, 76/1, 79, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 95/1, 97, 99, 105, 107/1, 107/2, 110, 113, 117, 125, 130/1, 131/1, 131/2, 135, 142, 145, 146, 151, 152, 154, 159, 168/1, 168/2, 169, 170, 172, 175/2, 176/1, 180, 187, 188, 189, 190, 194, 195, 201, 228, 229, 233, 252/2, 253, 256, 259/1, 259/2, 259/3, 266/1, 266/2, 267, 274/2, 277/1, 277/3, 284/2, 286/1, 295, 326/1, 326/2, 343/1, 343/2, 344/2, 344/4, 352/1, 366/1, 366/2, 373/1, 375/1, 390, 391, 392, 410, 414, 415, 417, 423, 424, 426, 427, 428, 441, 443, 452, 480, 495, 536, 544, 600,

a p. p. č. 1, 2/2, 2/3, 6/1, 6/3, 6/4, 7/1, 15/2, 16, 19, 21, 22, 24/5, 24/6, 24/10, 28/1, 28/3, 28/5, 30, 31, 32/2, 35/2, 35/9, 38/1, 44, 45, 51, 52, 54, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 63, 66/3, 90/3, 90/7, 90/10, 92/1, 92/2, 92/3, 93, 94, 95, 96/1, 96/2, 96/3, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1, 98/2, 98/3, 99/1, 99/2, 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 102/1, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 107/3, 110/1, 110/2, 117/1, 117/2, 117/3, 118/1, 119/1, 119/2, 120, 122, 123/1, 123/2, 129/1, 129/2, 130/1, 134, 135/1, 135/2, 140, 142/2, 142/4, 142/7, 143, 144, 145, 146, 147, 148/2, 148/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/3, 157/3, 157/4, 161, 162/1, 162/3, 162/4, 165/1, 165/5, 165/6, 170/1, 170/2, 171/1, 171/3, 171/4, 174/1, 175, 176/1, 176/2, 177, 178, 179, 182, 183/4, 183/5, 184/1, 184/2, 184/3, 187/1, 187/4, 187/7, 187/11, 187/13, 187/16, 187/17, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/3, 192, 195, 206/1, 220/3, 220/4, 220/7, 223, 224, 225/1, 225/2, 230, 231, 235/1, 241, 242, 243/3, 243/4, 243/6, 243/7, 244/1, 245/1, 245/3, 246/1, 254, 256/2, 256/3, 257/1, 257/3, 258/2, 266/1, 266/2, 269/1, 269/2, 272, 273, 274/6, 274/7, 279/1, 279/2, 281/3, 283, 288/1, 288/2, 288/3, 288/5, 288/6, 288/7, 288/8, 288/9, 288/11, 288/12, 288/13, 289, 290/1,

290/3, 291/1, 291/2, 291/4, 292/1, 295/1, 295/2, 295/3, 295/4, 297/2, 489/1, 490, 505, 506/1, 506/2, 517/2, 520/1, 520/3, 520/4, 553/2, 553/3, 574, 578/1, 578/3, 580/1, 580/2, 581/3, 581/12, 583, 588/1, 588/2, 588/3, 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, 661/9, 664/2, 664/8, 664/10, 664/11, 664/12, 664/13, 669/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5, 669/6, 669/8, 671, 672/1, 673/4, 726/1, 726/3, 726/7, 729/1, 729/9, 729/10, 729/12, 729/13, 729/14, 729/15, 729/16, 729/17, 729/18, 729/20, 729/21, 730/4, 740/1, 740/4, 745/2, 745/3, 747, 749, 750/1, 750/3, 832/1, 834, 857/3, 857/5, 858/1, 858/3, 858/5, 858/6, 858/7, 858/8, 858/9, 858/10, 859/2, 859/3, 862/1, 866/1, 866/2, 868, 870/1, 927/3, 927/7, 932, 946/2, 946/3, 1026/3, 1108/1, 1111/1, 1111/3, 1154, 1155, 1157, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/5, 1159/1, 1159/3, 1159/4, 1159/5, 1159/6, 1160/1, 1160/2, 1160/3, 1160/4, 1161/1, 1161/2, 1166, 1231, 1233, 1239, 1241, 1294/1, 1294/9, 1294/11, 1295, 1296, 1297, 1300, 1305, 1307/1, 1307/3, 1307/4, 1307/5, 1309, 1315/1, 1350/2, 1351/1, 1352/1, 1352/3, 1352/4, 1353, 1444/2, 1450, 1451/2, 1575, 1577/1, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1577/6, 1579/3, 1675/4, 1675/6, 1676, 1677, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1798/1, 1798/2, 1801/1, 1801/4, 1911, 1912, 1913, 1915, 1916/1, 1916/2, 1917, 1932, 2025, 2034, 2169, 2385/3, 2390/1, 2390/2, 2390/3, 2394, 2396/1, 2396/2, 2397, 2399/1, 2399/2, 2399/3, 2400/1, 2402/1, 2403, 2414/3, 2414/4, 2414/6, 2415/2, 2415/3, 2418/1, 2435/1, 2436/1, 2436/2, 2436/3, 2436/4, 2456/4, 2462, 2463/1, 2464, 2471/1, 2474/5, 2474/6, 2474/8, 2474/9, 2479/3, 2479/4, 2481, 2482/1, 2482/2, 2482/3, 2482/4, 2482/6, 2482/8, 2482/9, 2482/12, 2483/2, 2483/3, 2525/1, 2525/3, 2525/9, 2525/10, 2525/11, 2527/1, 2527/4, 2535/1, 2535/4, 2535/5, 2535/7, 2541, 2542/1, 2542/3, 2543/1, 2543/3, 2543/4, 2602, 2665/1, 2665/2, 2690/1, 2692, 2723/29, 2724/5, 2724/6, 2727/2, 2727/3, 2727/5, 2763/1, 2763/2, 2764, 2765/1, 2765/2, 2769, 2770, 2772, 2774/5, 2830, 2913/1, 2913/2, 2913/3, 2913/4, 2913/5, 2913/8, 2913/9, 2913/10, 2915/1, 2915/2, 2915/4, 2915/6, 2915/7, 2915/9, 2915/10, 2915/11, 2915/12, 2915/13, 2915/15, 2915/17, 2920/2, 2920/3, 2920/4, 2920/9, 2920/11, 2920/13, 2920/14, 2922/1, 2922/2, 2922/3, 2922/4, 2922/6, 2922/7, 2922/8, 2922/9, 2922/11, 2922/12, 2922/13, 2922/14, 2922/16, 2922/17, 2922/19, 2926/1, 2926/2, 2926/3, 2928/1, 2928/2, 2928/3, 2928/4, 2928/5, 2928/7, 2928/8, 2928/9, 2928/10, 2928/13, 2928/17, 2931/2, 2939, 2940, 2941/1, 2941/2, 2941/3, 2941/4, 2942/1, 2945, 2957, 2958, 2960/1, 2960/2, 2962, 2974/1, 2974/2, 2974/5, 2974/9, 2984/1, 2984/2, 2984/3, 2984/4, 2988/3, 2988/4, 2989, 3006/2, 3011/1, 3012, 3014, 3015, 3016/1, 3016/2, 3018/2, 3019, 3022/3, 3022/5, 3022/6, 3025/7, 3034/3, 3034/4, 3045/2, 3045/6, 3045/7, 3045/13, 3045/17, 3045/18, 3045/32, 3045/33, 3045/34, 3045/35, 3048/1, 3048/3, 3049/2, 3057, 3058/1, 3059/4, 3066/1, 3075/1, 3079/1, 3096/1, 3096/2, 3104, 3110, 3127/1, 3130/1, 3130/2, 3131/1, 3131/3, 3135, 3139/1, 3140/7, 3145/1, 3147/1, 3154/3, 3162, 3174/1, 3181/1, 3181/2, 3181/4, 3181/6, 3181/7, 3181/9, 3181/10, 3187/3, 3188/1, 3188/2, 3188/3, 3190/1, 3190/5, 3192/2, 3197, 3198/1, 3199, 3202, 3215/1, 3215/2, 3215/3, 3215/4, 3236, 3238, 3239, 3240, 3254, 3270, 3272/2, 3274, 3275, 3290, 3291, 3295, 3306/1, 3321, 3322, 3347, 3348 v k.ú. Kunratice u Cvikova

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec 5

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, IDDS: dkkdkdj

sídlo: Kaplanova č.p. 1931/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Městský úřad Nový Bor, odbor životního prostředí, IDDS: b7wbphv

sídlo: nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor

Dále obdrží hlavní projektant stavby v souladu s § 188 odst. 1 stavebního zákona:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns - Petr Hartig

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Na vědomí:

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, IDDS: nidmakz
sídlo: náměstí Osvobození č.p. 297/1, 470 01 Česká Lípa 1

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce MěÚ Nový Bor a obce Kunratice u Cvikova, minimálně 15 dnů způsobem v místě obvyklém. Oznámení se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup, 15. den je posledním dnem oznámení.